

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:
ООО "Маритоль"

С.Г.Сницар

"15" мая 2019 г.
м.п.



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления ТСЖ «Уктус-3»

Т.Ф. Зуева

"15" мая 2019 г.
м.п.



Жилой дом по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 55 корпус 1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 015-5/2019
(локальная смета)

на **Замена внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения в мусорокамерах**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 14138,06 руб.
Средства на оплату труда _____ 1730 руб.
Сметная трудоемкость _____ 118,28 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
7	8	9	10	Осн.З/л		Эк.Маш.	З/лМех	11		12	13	
Раздел 1. Сантехнические работы												
Демонтаж												
1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 15 мм НР (114 руб.); 70%-74%*0,94 от ФОТ СП (73 руб.); 40%-50%*0,9 от ФОТ	100 м трубопровода	0,4 40/100	483,12	405,87	8,12	1,9	193	162	3	1
Монтаж												
2	ТЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб /Труба PP-RGF арми стекловолокном/ наружным диаметром: 20 мм НР (1458 руб.); 108%-128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (851 руб.); 63%-83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м трубопровода	0,4 40/100	4717,86	2657,65	1481,49	255,38	1887	1063	593	102

Страница 1

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТССЦ-301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	40	6,62				265			
4	ТЕР16-05-001-01	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм 24,59 = 84,10 - 0,0011 * 16 * 456,01 - 2 * 19,28 - 0,002 * 1 * 428,00 НР (233 руб.); 108%-128%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (136 руб.); 63%-83%*0,85 * 0,9 от ФОТ	1 шт.	10	24,58	18,79	4,23		246	188	42	
5	ТССЦ-302-2365	Кран шаровый латунный полнопроходной BASE VT.215, со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, размером 1/2"	шт.	10	49,75				498			
Арматура трубопроводная												
6	ТССЦ-507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	шт.	10	1,8				18			
7	ТССЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	28	1,49				42			
8	ТССЦ-507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20x1/2"	шт.	4	6,39				26			
9	ТССЦ-507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20x1/2"	шт.	10	8,52				85			
10	цена поставщика	Пробка PP-R Ду20 ПК Контур МАТ-3,31/1, 1,87,292", 02", 03	шт.	4	0,4				2			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									3262	1413	638	103
Итого прямые затраты по смете в учетном коэффициентах к итогам									3609	1601	797	129
В том числе, справочно:												
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 3.4 Указаний к ТЕРр) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5)									347	188	159	26
Накладные расходы												
Сметная прибыль									1808			
Итого по смете:									1060			
Внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									380			
Материалы												
Итого									173			
Всего с учетом "Индекс инфляции на 01.11.2018г СМР=7,292"									6475			
Справочно, в базисных ценах:									47216			
Материалы												
Машины и механизмы									1211			
ФОТ									797			
Накладные расходы									1730			
									1806			

Страница 2

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль								1080			
	С подрядным коэффициентом $47\,216 \cdot 0,279192$								13182			
	Возмещение затрат для предприятий с УСНО (Письмо Госстроя РФ от 6 октября 2003 г. № НЗ-6292/10) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,292*0,279192								956,06			
	ВСЕГО по смете								14138,06			